

OBIECTIV: Reabilitare cladire centrala termica in comuna Sinteiu, judetul Bihor
 OBIECTUL: Reabilitare cladire centrala termica in comuna Sinteiu, judetul Bihor
 STADIUL FIZIC: Lucrari de reabilitare

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

22.11.2016

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitolul de lucrari			U.M.	Cantitatea		
0	1			2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCH13A	Desfacerea elem.de acoperis din sarpanta acop.cu desf.elem.ce alcatuiesc,incl.sort.si liv.mater.	mp		94.40		
					material:		
					manopera:		
					utilaj:		
					transport:		
	manopera		ore		34.93		
2	CE07A#	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla)...pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	mp		94.40		
					material:		
					manopera:		
					utilaj:		
					transport:		
	greutate materiale		tone		0.53		
	manopera		ore		108.56		
2.L	3600095	Tabla neagra cal.1 cu s1946 750x1500 OL 34	kg	0,40x	47.20		
2.L	2600459	Foile pentru hidroizolatie acoperis 1400 x 2,0 mm moldoplast sa iasi	mp		108.56		
2.L	6312302	Accesoriu met.zn.mont.pl.ap.susp.cleste suport csv	buc		849.60		
3	RplzE03A%	Confectionarea si montarea jgheaburilor si burlanelor din tabla de 1,5 mm grosime, cu diametrul de...Jgheaburi 12,5 cm	ml		12.00		
					material:		
					manopera:		
					utilaj:		
					transport:		
	greutate materiale		tone		0.04		
	manopera		ore		10.68		
3.L	5215674	Suport curb otel scn 95	buc		0.62		
3.L	20018294	SIRMA SUDURA OBISNUIT S1126 S10 COLACI D= 3,25	KG		0.10		
3.L	20018298	TABLA DE ALUMINIU 2,0 MM S 428	KG		16.03		
4	PD03A1	Montare armaturi pentru beton..armat in cuzineta si camasulell	kg		526.00		
					material:		
					manopera:		
					utilaj:		
					transport:		
	greutate materiale		tone		0.01		
	manopera		ore		16.82		
5	CZ0302E1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje gisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuile, in ateliere centralizate, PC 52 D = 10 - 16 mm	kg		526.00		
					material:		
					manopera:		
					utilaj:		
					transport:		
	greutate materiale		tone		0.53		
	manopera		ore		12.62		

STADIUL FIZIC: Lucrari de reabilitare						
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
6	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist = 50 km.	tona	0.53		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	PB06B1	Turnare beton simp. b. 100 in elev. culei,aripi,zid,timpan...cu pompa	mc	6.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
greutate materiale		tone	15.18			
manopera		ore	2.69			
7.L	2100969	Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	6.05		
8	TRA06A50	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=50 km	tona	14.52		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
9	TSD05A1	Compactarea cu maui mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se din ...pamant necoeziv	100 mc	0.07		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
manopera		ore	0.62			
10	RCSE06A#	Straturi izolatoare din folie pvc	mp	36.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
greutate materiale		tone	0.07			
manopera		ore	25.20			
10.L	6720353	Folie PVC plast.tip r1. = 1200-1400 gR = 1,2mm sti.49	mp	37.80		
11	PD03A1	Montare armaturi pentru beton...armat in cuzineti si camasuielei	kg	150.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
greutate materiale		tone	0.00			
manopera		ore	4.80			
12	CZ0302A1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grnzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere centralizate, OB 37 D = 6-8 mm	kg	150.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
greutate materiale		tone	0.15			
manopera		ore	5.40			
13	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist = 50 km.	tona	0.15		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
14	CA02G+	Preparare pe santier, cu betoniera, beton clasa...C 16/20 (Bc20), (B250)	mc	2.50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Lucrari de reabilitare						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
	greutate materiale		tone	5.69		
	manopera		ore	3.25		
14.L	3700	Betoniera 150 l cadere electric	libera actionata	ora	0.81	
15	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 50 km.		tona	6.00	
					material:	
					manopera:	
					utilaj:	
					transport:	
16	PB06A1	Turnare beton simp. b100 in elev. culei,aripi,zid,timpan...manual		mc	2.50	
					material:	
					manopera:	
					utilaj:	
					transport:	
	greutate materiale		tone	0.25		
	manopera		ore	5.98		
17	CD03B#	Zidarie din caramida plina presata, arsa, format 240 x 115 x 63 mm executata cu mortar var-ciment M25Z preparat cu malaxorul pe santier...la cosuri de fum izolate, executata obisnuit in pod si aparent la exterior, inclusiv rostuirea		mc	0.64	
					material:	
					manopera:	
					utilaj:	
					transport:	
	greutate materiale		tone	1.19		
	manopera		ore	13.22		
17.L	2303016	Tigla cu jgheab lat.cu s515	cioc c2 405x230x11	buc	16.32	
18	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite la turnarea planseelor partial saus total monolite, grinzi, placi, placi prefabricate, predale...Sustineri cu popi metalici extensibili PE 3100 R		buc	216.00	
					material:	
					manopera:	
					utilaj:	
					transport:	
	manopera		ore	97.20		
19	PC02A1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete...plane		mp	40.00	
					material:	
					manopera:	
					utilaj:	
					transport:	
	greutate materiale		tone	0.14		
	manopera		ore	38.08		
20	CA02G+	Preparare pe santier, cu betoniera, beton clasa...C 16/20 (Bc20), (B250)		mc	1.00	
					material:	
					manopera:	
					utilaj:	
					transport:	
	greutate materiale		tone	2.28		
	manopera		ore	1.30		
20.L	3700	Betoniera 150 l cadere electric	libera actionata	ora	0.33	
21	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 50 km.		tona	2.40	
					material:	
					manopera:	
					utilaj:	
					transport:	
22	PB06A1	Turnare beton simp. b100 in elev. culei,aripi,zid,timpan...manual		mc	1.00	
					material:	
					manopera:	
					utilaj:	
					transport:	
	greutate materiale		tone	0.10		
	manopera		ore	2.39		

STADIUL FIZIC: Lucrari de reabilitare

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
23	RCSJ03B% Reparatii tencuieli int. brule, pereti zidarie caramida/beton, mortar ciment-var m-50 t,	mp	115.00			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
	greutate materiale	tone	14.99			
	manopera	ore	125.35			
24	20012592 Plasa din fibra de sticla Premium	mp	126.50			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
	greutate materiale	tone	0.02			
25	2505886 Geam izolant (termopan)	buc	1.00			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
	greutate materiale	tone	0.03			
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
CAS						
Fond de risc						
Concedii si indemnizatii						
Somaj						
Fond de garantare						
Sanatate						
Total Inklusiv Cheltuieli Directe:						
Cheltuieli indirecte						
Total Inklusiv Cheltuieli indirecte:						
Profit						
Total Inklusiv Profit:						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

1 euro = lei, curs la data de

PROIECTANT,
SC PROIECT-CONSTRUCT REGIONE TRANSILVANIA SRL